ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

M 1:50

PŮDORYS ZÁKLADŮ:



SPECIFIKACE MIKROPILOT - ϕ VRTU 180 mm; OCELOVA TR. ϕ 89/10mm, OCEL 11 523

OZN.	UROVEŇ VRTANI	POČET	DELKA TRUBKY	CELKOVA DELKA TRUBEK	DELKA VRTU ZEMINOU	CELKOVA DL. VRTŮ ZEMINOU	DELKA KOŘENE	CELKOVA DL. KOŘENŮ	ŠROUBOVICE/ HLAVA	KONEČNA UROVEŇ HLAVY PILOTY	POZNAMKA
	/m/	/ks/	/m/	/m/	/m/	/m/	/m/	/m/	/m/	/m/	
MP 1 - 2	-3,050	2	8,35	16,70	7,75	15,50	4,50	9,00	0,60	-3,300	
MP 4 -7	-3,050	4	8,30	33,20	8,30	33,20	4,50	18,00	P.20-0,25x0,25	-4,355	
MP 3	-3,050	1	8,35	8,35	7,50	7,50	4,5 + 1,0	4,5 + 1,0	0,60	-3,300	vrtat pod uhlem 5°, pod zakladem 2 etaže (1m) injektovat
CELKEM		7		58,25		56,20		32,50			

POZN 1.:
VÝKAZ JE POUZE ORIENTAČNÍ, DODAVATELI KONSTRUKCE SE DOPORUČUJE PŘEPOČET.

POZN. 2:
ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZÁKLADŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZJIŠTĚNÍM JEJICH SKUTEČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ.

LEGENDA :

– ŽELEZOBET. PROHLUBEŇ VÝTAH. ŠACHTY, ZTUŽ. PRAHY

-3,700 ....HORNÍ LÍC PATKY (ZÁKLADU)

POZNÁMKY K PROVÁDĚNÍ:

- ÚROVEŇ VRTÁNÍ MP = -3,050 = 1.PP
- VÝSLEDNOU ÚROVEŇ HLAVY MP UPRAVIT DLE VÝKRESU ZAŘÍZNUTÍM
- KOPÁNÍ PROHLUBNĚ PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU SE BUDE PROVÁDĚT AŽ PO ZAJIŠTĚNÍ SCHODIŠŤOVÉ STĚNY – TZN PO PROVEDENÍ ZTUŽUJÍCÍCH PRAHŮ R1 NA MÍSTĚ MP1 až MP2
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JINÉHO USPOŘÁDÁNÍ STÁVAJÍCHO ZÁKLADOVÉHO PASU SCHODIŠŤOVÉ STĚNY KONTAKTOVAT STATIKA

BETON: C25/30 (PROHLUBEŇ), C16/20 (ZTUŽ. PRAHY)
OCEL: 10 505(R)
NAVRHOVÁNO DLE: ČSN 73 1201/86, Z2, ČSN EN 206–1

VÝZTUŽ VÝTAHOVÉ ROHLUBNĚ A ZTUŽ. PRAHŮ VIZ VÝKR.:
0837_05_03_104_00
0837_05_03_105_00

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE VÝKR. ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY – ŘEZY: čís.výk.0837_05_03_103_00

±0,000 = 207,650 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
K4 ARCHITECTS & ENGINEERS
K4 a.s.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 126 611
fax.: +420 541 126 610
e-mail: brno@k4.cz
www.k4.cz

INVESTOR : CLIENT:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:
BESTEX SPOL. S R.O.
INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ, EXPERTIZNÍ A PROVÁDĚCÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
BEZRUČOVA 17a, 602 00 BRNO
T-F-Z: 543 215 237

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01 Modernizace objektu MSCB
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	F1.1.2 Stavebně konstrukční část
OBSAH: CONTENT:	ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ PROHLUBNĚ - PŮDORYS

MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Jiří Heinl
ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Zdenka Němcová
HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Marek Svoboda
PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Petr Štěpánek
ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	837 ODDÍL: PART: 05
DATUM: DATE:	únor 2011
MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
KÓD DOKUMENTACE: CODE:	F1.1.2
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISON: 0837_05_03_102_00