



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---|
| Ozn. | Název místnosti | Plocha (m²) | Skladba podlahy | Nášlapná vrstva | Sokl |
| 1.01 | Vstup | 8,41 | SP2 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lepuč s omítkou stěn |
| 1.02 | Kancelář (vřelnice) | 26,79 | SP6 | Vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.03 | Chodba | 5,65 | SP2 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lepuč s omítkou stěn |
| 1.04 | Kancelář | 16,84 | SP7 | Vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.05 | Schodiště | 6,11 | SP14 | - | -- |
| 1.06 | Sklad | 2,13 | SP2 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lepuč s omítkou stěn |
| 1.07 | Dřina - autotronk | 42,84 | SP6 | Antistatický vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.08 | Schodiště | 8,72 | SP13 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lepuč s omítkou stěn |
| 1.09 | Chodba | 27,63 | SP2 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, lepuč s omítkou stěn |
| 1.10 | WC chlapci | 6,63 | SP1 | Keramická dlažba | -- |
| 1.11 | WC předstř. chlapci | 5,05 | SP1 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, předstřezaný se spárou |
| 1.12 | WC zaměstnanci | 1,79 | SP1 | Keramická dlažba | -- |
| 1.13 | WC předstř. zaměstnanci | 2,00 | SP1 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, předstřezaný se spárou |
| 1.14 | WC ženy/invalidi | 3,64 | SP1 | Keramická dlažba | -- |
| 1.15 | Ukládov. místnost | 1,74 | SP1 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, předstřezaný se spárou |
| 1.16 | Přínudní sklad | 9,45 | SP7 | Zaškolový vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.17 | Dřina - elektro | 96,32 | SP6 | Antistatický vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.18 | Dřina - elektro | 87,71 | SP6 | Antistatický vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.19 | Přínudní sklad | 18,43 | SP7 | Zaškolový vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.20 | Učebna | 26,42 | SP7 | Zaškolový vinyl | PVC skólová lišta pro vložení pásu vinylové podlahy, v. 58 mm |
| 1.21 | Sklad + strojná VZT | 11,51 | SP7 | Zaškolový vinyl | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, předstřezaný se spárou |
| 1.22 | Dřina - instalatér | 54,20 | SP2 | Keramická dlažba | Sokl z keramických dlaždic, v. 80 mm, předstřezaný se spárou |
| 470,02 m² | | | | | |

REVIZE

| Index | Datum | Změna | Jméno |
|-------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekt | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTRĚ

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
69701

K1: Kyjov [67843]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/A, 602 00 Brno
Č. 08039731, IČ: 254 00 646

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Dan Lukášik
tel. 737 542 673
e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ODBORNÁ ČÁST

D.102.15.03 Interiérové vybavení - technika

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP

DATUM

01/2024

MĚŘÍTKO

1:50, 1:1, 1:250

PARÉ

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

| stavba | stupeň | část | výkres | projevitel | název dokumentu | revize |
|--------|--------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|
| CTIV | DPS | D.102.15.03 | 02 | IV | PŮDORYS 1.NP | 00 |