



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- VYBOURÁNÍ CELÉ SKLADBY PODLAHY (B1180 mm) AŽ NA STROPNÍ KONSTRUKCI - NOVÉ SKLADBY PODLAH, PROŘEZÁNÍ DŘÁŽEK PRO ZALOŽENÍ NOVÝCH PŘÍČEK (POLOHY DLE NOVÉHO STAVU; A=ODSTRANĚNÁ PLOCHA)
- ROZSAH ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍ KERAMICKÝCH OBLADŮ (HODNOTA V ZÁVORCE=VÝŠKA OBLADU)
- ORIENTAČNÍ POZICE PRACHOTĚSNÝCH ŽABRAN - PŘESNÁ POZICE SE V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE MĚNIT A BUDE KONZULTOVÁNA MEZI DODAVATELEM STAVEBNÍCH PRACÍ A PROVOZOVATELEM NEMOCNICE
- VYBOURÁNÍ OKNA VČETNĚ PARAPETU
- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

- B1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ SKLADBY PODLAHY (B1180 mm) AŽ NA STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI, OČISTIT PLOCHU OD VÝSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBRUSIT, ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBLAD NA STĚNÁCH
- B2 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ PVC VČETNĚ PVC SOKLU, OČISTIT PLOCHU OD VÝSTUPKŮ PŘÍPADNĚ ZBRUSIT (V MÍSTECH, KDE NEDODJE K ODSTRANĚNÍ SKLADBY PODLAHY)
- B3 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SÁDKOKARTONOVÉHO PODHLEDU, VČETNĚ DEMONTÁŽE KONCOVÝCH PRVKŮ
- B4 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU, PRO PROVEDENÍ ROZVODŮ VZT NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- B5 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ NADSVĚTLÍK PŘÍČKY DO VYŠETŘOVNY, PŘES CELOU ŠÍŘKU PŘÍČKY
- B7 VYSEKÁNÍ KAPES PRO OSAZENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NAD NOVÉ OTVORY, VČETNĚ DOČASNÉHO PODEPŘENÍ A ZPĚTNÉHO ZAPRAVENÍ OTVORU
- B8 VYSEKÁNÍ DŘÁŽEK V OBVODOVÉM ŽDVIHU PRO ROZVOD ÚT, ROZMĚR DŘÁŽKY (ŠxHxD) 120x80x500 mm, PO PROVEDENÍ ROZVODU ÚT ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽKY
- B10 VYSEKÁNÍ DŘÁŽEK V OBVODOVÉM ŽDVIHU PRO ROZVOD ÚT, ROZMĚR DŘÁŽKY (ŠxHxD) 120x80x2500 mm, PO PROVEDENÍ ROZVODU ÚT ZPĚTNÉ ZAPRAVENÍ DŘÁŽKY
- B12 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCI Z KERAMICKÝCH HURDIS VLOŽEK, ZAČISTĚNÍ HRAN PO ODSTRANĚNÍ A PŘÍPRAVA PRO BETONÁŽ NOVÉHO STROPNÍ KCE
- B13 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU, PRO PROVEDENÍ ROZVODŮ VZT NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ. PŘÍLOHA "D.1.01.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA"
- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
 - PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOTČENÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SLINOPROUD, SLABOPROUD, PLYN ATD.) A PROVIZORNÍ ODVOZENÍ STÁVAJÍCÍCH STŘECH PO DEMONTÁŽI VYBRANÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ
 - BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DOZŘENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
 - POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM ŽDIVA PROVĚŘIT
 - V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OCHRANY STĚN I ROHŮ, DŘEVĚNÉ ODKLADY APOD. OMÍTKU PONECHAT, BOURAT JEN S CELÝMI ZDMI
 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
 - KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ 1.NP			
Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz 		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  NEMOCNICE KYJOV, p. o. Sražovská 1247, 697 33 Kyjov Tel. +420 518 601 111, www.nemkyj.cz
Název stavby: NEMOCNICE KYJOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ SPECT/CT		Zakázkové číslo: DSP+DPS 05-2024	Paré:
		Datum: 09-2024	
		Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Pod Kostelem 69, 696 35 Dambouřice Gsm: +420 723 192 745 E-mail: radek.martinak@a-tomic.cz		Oddíl: ASŘ	Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. RADEK MARTIŇÁK	Vypracoval: ING. JIŘÍ MÜLLNER	Kontroloval: ING. RADEK MARTIŇÁK	
Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO SPECT/CT			
Název přílohy: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE		Označení přílohy: D.1.01.1-902	Formát: 12x44 Měřítko: 1:50