

Herka Consulting Engineering
Ing. Martin Herka
Kounicova 509/54
602 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / KONTAKT

BRNO / DATUM

16797/2025/5040

Ing. Živna / 543171510
tzivna@dpmb.cz

17.12.2025

LELEKOVICE, MOST EV.Č. 37917-1

SO 203 – PROVIZORNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko ke stavbě provizorního přemostění železniční trati č.250 řešeného jako stavební objekt SO 203 v rámci stavby „Lelekovice, most ev.č. 3 7917-1“.

A) Existence inženýrských sítí

V prostoru stavby a její bezprostřední blízkosti se nenachází žádná část technické infrastruktury v majetku nebo správě DPMB, a.s.

Silnicí č. 37917, tj. po pozemní komunikaci v trase Česká u Brna – Lelekovice, jsou vedeny autobusové linky MHD a regionální autobusové linky IDSJMK.

B) Stavebně-koncepční řešení

K řešení výstavby mostního provizoria a jeho následnému provozu, tj. k řešení stavebního objektu SO 203, Vám sdělujeme následující připomínky:

B.1) Výstavba mostního provizoria:

- S ohledem na pohyby pěších, včetně cestujících vlakové linky S3 a cestujících přestupujících mezi oběma úseky přerušené linkové autobusové dopravy, zhotovitel mostního provizoria musí po celou dobu jeho montáže a usazování zajistit průchod pro pěší, a to variantně po stávající mostní komunikaci (chodníku) nebo v části již instalovaného mostního provizoria;
- Požadujeme následující úpravy návrhu dopravně – inženýrských opatření (DIO) – příloha C.4.2. – po dobu výstavby mostního provizoria:
 - z technických a provozních důvodů nebude využíváno navržené obratiště v prostoru železniční zastávky na straně obce Česká (nástupiště obsluhované standardně vlaky směr Brno) – související přechodné DZ je možno odstranit;

- autobusy linek 41 a N91 budou ve směru od Brna vedeny ul. Řečkovickou – po komunikaci I/43 – rampou a vlevo na komunikaci III/37917 a dále přes obec Česká a po komunikaci II/385 zpět do Brna;
- pro umožnění co nejkratší vzdálenosti pro přestup cestujících mezi oběma úseky autobusových linek 41 a x41, N91 a x91 požadujeme umístění dočasné náhradní zastávky Česká, žel. stanice na komunikaci III/37917 co nejbližší za nájezd z rampy komunikace I/43 ve směru do obce Česká;
- s ohledem na správu příslušenství zastávek ze strany DPMB požadujeme veškeré označníky dočasných zastávek Česká, žel. stanice DZ IJ4b nahradit zde standardně užívanými označníky IJ4a.

B.2) Provoz dopravy po mostním provizoriu:

- Požadujeme následující úpravy návrhu DIO – příloha D.1.2.9 – po dobu provozu mostního provizoria: s ohledem na správu příslušenství zastávek ze strany DPMB požadujeme označník dočasné zastávky Česká, železniční stanice DZ IJ4b nahradit zde standardně užívaným označníkem IJ4a.

Se stavbou provizorního přemostění železniční trati č.250 řešeného jako stavební objekt SO 203 v rámci stavby „Lelekovice, most ev.č. 3 7917-1“ a následného provozu mostního provizoria, po zapracování výše uvedených připomínek, souhlasíme.

Při realizaci dále požadujeme dodržení provozně-organizačních a stavebně-technických podmínek uvedených v oddíle C tohoto vyjádření.

C) Provozně-organizační a stavebně-technické podmínky

- Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném rozsahu.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m.
- **Návrh dopravních opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného dopravního značení, včetně výlukových opatření a mimořádných změn ve vedení pravidelných linek MHD, projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz.**

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151. Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel