


	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	2,40 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	1,86 m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	8,11 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	8,11 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	5,3 mb

TABULKA HODNOT - 0.05 -B

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
B	450	12	10

LEGENDA :




Odstranění obkladového plechu




Odstranění předstěny z CETRIS desek




Odstranění předstěny z polystyrenových desek




Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)



Nově navržená injektáž - rohová



Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)



Nově navržená injektáž - rohová



Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKCE STAVEB
ING. JIŘÍ KNOTNER	ING. IVETA MUSILOVÁ	www.projekty-musil.cz
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	tel: 722 300 950
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1		FORMÁT A3
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		DATUM ZÁŘÍ 2024
POHLED STĚN 0.05 - B		STUPEŇ DPS
		Č. ZAKÁZKY 03/2024
		MĚŘÍTKO 1:50
		Č.VÝKRESU D01.14