


203 – Most ev.č. 49912-2 přes Zábařincový potok
PŮDORYS 1:50



VELKÁ nad VELIČKOU

MALÁ VRBKA

OSA SILNICE III/49912

NÁVRH OPRAVY:

1. Na nosné konstrukci dojde k odstranění mostního svršku až na horní povrch nosné konstrukce. Kotevní prvky říms se nebudou odstraňovat
2. Povrch nosné konstrukce bude otryskán tlakovou vodou. Horní povrch nosné konstrukce bude upraven pro položení vyrovnávacího betonu dle platných předpisů.
3. Viditelné části spodní stavby budou otryskány tlakovou vodou. Obnažená výztuž bude odřezána a opatřena ochranným nátěrem příp. vyměněna. Beton spodní stavby bude reprofilován na původní rozměry.
4. Ze dna koryta bude odstraněn naplavený materiál. Tvar koryta bude upraven a dno bude na délku 10 m před a za mostem zpevněno lomovým kamenem uloženým do betonu.
5. Provede se nový mostní svršek (vyrovnávací beton, izolace, římsy, vozovka)
6. Osadí se nové zábradlí se svislou výplní