

Asfaltový beton	ACO 11S	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Spojovací postřik- asf.kationaktivní modifikovaná emulze	PS-E	0,2-0,3 kg/m^2	ČSN 73 6129
Asfaltový beton	ACL 16S	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Infiltrační postřik- asf.kationaktivní modifikovaná emulze	PI-E	0,6-1,30 kg/m^2	ČSN 73 6129
Štěrkodrť	ŠD$_A$	200 mm / 300 mm	ČSN 73 6126-1

Poznámka: Po ukončení provozování objížďky bude konstrukce vozovky odstraněna a zemní těleso bude definitivně upraveno.

- Původní stav
- Stav dle projektové dokumentace
- Provizorní vozovka
- Definitivní úpravy tělesa

Minimální modul přetvárnosti pláně $E_{def,2}$=45 MPa

Akce:

II/430 PODOLÍ
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY
PROVIZORNÍ VOZOVKA

Projektová dokumentace pro provádění stavby

APC SILNICE

Zakázka číslo: 450.1/2015

Datum: 08/2015

HIP: Ing. Rambousek Zdeněk

Investor: Správa a údržba silnic Jm kraje, oblast Brno

Projektant: Ing. Rambousek Zdeněk

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Měřítko: 1:50

Výkres č. 5