



MUZNP00BNXJJ

# Městský úřad Znojmo

## odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

Vyřizuje: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ

Ve Znojmě dne 21. července 2009

Tel.: 515 216 440

Fax: 515 216 441

E-mail: [zitkova@muznojmo.cz](mailto:zitkova@muznojmo.cz)

Č.j.: MUZN 51992/2009 Zi

**DOSTING spol. s r.o.**

IČ 499 69 234

Košínova 19

612 00 BRNO

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci**

Dne 29. června 2009 obdržel Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení na akci „**II/408 Suchohrdly u Znojma – Přímětice – I/38**“. Předložena byla dokumentace pro:

- Stavbu 01 I/38 – Přímětice: celková délka rekonstruovaného úseku je 2,002 km. Vozovka bude odbrézována v tloušťce 20 mm, očištěna a přebalena dvěma vrstvami asfaltobetonem v tloušťce 70 + 50 mm na šířce 6,00 m. V celém úseku bude provedena oboustranná krajnice ze štěrkodrti o šířce 2 x 0,50 m. Vozovka bude odvodněna do stávajících silničních příkopů.
- Stavbu 02 Přímětice – průtah: celková délka rekonstruovaného úseku je 1,072 km. Stávající vozovka bude v celém úseku vybourána a bude provedena nová vozovka šířky 6,00 m ve skladbě dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV. Na části úseku bude provedena oboustranná krajnice ze štěrkodrti o šířce 2 x 0,50 m a odvodnění do stávajících silničních příkopů. Součástí je i zřízení podélných parkovacích stání v části 1 a pruh pro levé odbočení v části 2 (do areálu spol Pegas).
- Stavbu 03 Přímětice – Kuchařovice: celková délka rekonstruovaného úseku je 1,879 km. Vozovka bude odfrézována v tloušťce 20 mm, očištěna a přebalena dvěma vrstvami asfaltobetonem v tloušťce 70 + 50 mm na šířce 6,00 m. V celém úseku bude provedena oboustranná krajnice ze štěrkodrti o šířce 2 x 0,50 m. Vozovka bude odvodněna do stávajících a nově zřízených silničních příkopů.
- Stavbu 04 Kuchařovice – průtah: celková délka rekonstruovaného úseku je 1,235 km. Vozovka bude odfrézována v tloušťce 50 mm s následným přebalením v tl. 50 mm v šířce 7,00 m mezi obrubami a na šířku 6,00 m v místě s krajnicí. Při vjezdu do obce Kuchařovice budou v obou směrech zřízeny vjezdové brány s vozovkou v místě rozšíření ve skladbě dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV. Vozovka bude odvodněna do kanalizace a stávajících silničních příkopů.
- Stavbu 05 Kuchařovice – Suchohrdly: celková délka rekonstruovaného úseku je 0,877 km. Vozovka bude odfrézována v tloušťce 20 mm, očištěna a přebalena dvěma vrstvami asfaltobetonem v tloušťce 70 + 50 mm na šířce 6,00 m. V celém úseku bude provedena oboustranná krajnice ze štěrkodrti o šířce 2 x 0,50 m. Vozovka bude odvodněna do stávajících

silničních příkopů.

- Stavbu 06 Suchohrdly – průtah: celková délka rekonstruovaného úseku je 0,685 km. Stávající vozovka bude v celém úseku vybourána a bude provedena nová vozovka šířky 6,00 m ve skladbě dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení IV. V předstihu bude vybudována dešťová kanalizace. Při vjezdu do obce Suchohrdly ve směru od silnice I/53 bude zřízena vjezdová brána. Křižovatka silnice II/408 a II/413 je navržena jako okružní a budou zřízeny autobusové zastávky v zálivech v ulici Kuchařovické a zastávka ve směru na Znojmo v ul. Těšetické. Odvodnění silnice je převážně navrženo do uličních vpustí svedených do nových úseků dešťové kanalizace a z části do stávající kanalizace.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, je příslušným speciálním stavebním úřadem podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, pro stavební úpravy silnice, místní a veřejně přístupné účelové komunikace a jejich součástí. Ostatní objekty, které nejsou součástí uvedených komunikací, je třeba projednat s obecným stavebním úřadem, který je příslušný k projednání stavby v územním řízení.

MěÚ Znojmo, odbor dopravy, je dále silničním správním úřadem dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušným k povolení omezení provozu na silnici II/408, kdy je předpokládána úplná uzavírka této silnice.

S vydáním územního rozhodnutí souhlasíme za těchto podmínek:

1. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) bude doplněna projektem organizace a provádění stavby (rozdělení do etap dle průjezdnosti silnice včetně návrhu objízdných tras).
2. V DSP budou uvedeny mj. šířky vjezdů k sousedním nemovitostem.
3. V rozpočtu stavby budou vyčleněny finanční prostředky na opravu objízdných tras.
4. S dopravním úřadem (KÚ JmK, odbor dopravy) bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací projednáno vedení linek veřejné linkové dopravy osob v době úplné uzavírky silnice II/408.
5. O povolení omezení provozu na silnici II/408 požádá stavebník u MěÚ Znojmo, odboru dopravy min. 30 dnů před zahájením prací. Přejícná úprava provozu bude MěÚ Znojmo, odborem dopravy, stanovena až po projednání ve stavebním řízení, v rámci řízení o uzavírkách předmětné silnice.

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Z N O J M O  
ODBOR DOPRAVY -6-

**Bc. Ivana ZÍTKOVÁ**

vedoucí oddělení silničního hospodářství  
a silniční dopravy odboru dopravy

**Příloha:** podklady zaslané spolu se žádostí  
**Na vědomí:** SÚS JmK  
DI OŘ P ČR