

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/379 DRÁSOV - MALHOSTOVICE - REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE**Objekt:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415**Rozpočet:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** IKA Brno s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Mikulová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 22.10.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II/379 DRÁSOV - MALHOSTOVICE - REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE  
**Objekt:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415  
**Rozpočet:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINY	T	31,04		
2	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU odkopávky krajnic	T	13,58		
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1			<b>Zemní práce</b>				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH likvidace odfrézované živice v režii zhotovitele ( 7,65 m3 )	M3	18,20		
4	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III odkopávky s přehozením zeminy do 50 m, použití do dosypávky krajnic	M3	31,04		
5	123932		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM	M3	6,79		
6	12930		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU vč. odvozu do 2 km	M3	19,40		
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,04		
8	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	291,15		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
9	56930	x	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ODFRÉZOVANOU ŽIVICÍ	M3	10,55		
10	572151		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2	M2	394,80		
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z kationaktivní emulze - nové konstr. vrstvy vozovky	M2	1 335,40		
12	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	667,70		
13	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 50MM	M2	667,70		
14	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16, TL. 50MM	M2	230,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II/379 DRÁSOV - MALHOSTOVICE - REKONSTRUKCE KRYTU KOMUNIKACE  
**Objekt:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415  
**Rozpočet:** 1 Rekonstrukce krytu komunikace km 24,300-24,415

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16, TL. 70MM	M2	164,80		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA včetně předznačení	M2	14,38		
17	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM zařezání styčné hrany živичné vozovky na ZÚ a KÚ	M	348,20		
18	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu stávající vozovky	M2	667,70		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem: